

<b>Ecréation d'une fosse, d'une préfosse avec pompe de transfert</b>  <b>Maitre d'Ouvrage: Lycée theodore monod</b> <b>Maitre d'Oeuvre: Tecmatel</b>		<b>QUANTITATIF (DPGF)</b>				
Rep.	DESIGNATION	U	Qté BE	Qté Ent.	P.U. H.T.	Total H.T.
<b>01.01</b>	<b>LOT 01 TERRASSEMENT</b>					
01.01.01	Implantation		/	/	/	/
01.01.02	Décapage terre végétale accès décaissement de 30 cm	m <sup>2</sup>	2431			
01.01.03	Chemin d'accès	m <sup>2</sup>				
	<i>Empierrement de base avec tout-venant 0/100 sur 30 cm d'épaisseur (chemin d'accès)</i>	m <sup>2</sup>	1780			
	<i>Empierrement de finition avec tout-venant 0/31.5 sur 15 cm de pierre(chemin d'accès)</i>	m <sup>2</sup>	1780			
01.01.04	Terrassement en pleine masse (fosse)	m <sup>3</sup>	976			
01.01.05	Empierrement concasse de carrière 0/60	m <sup>2</sup>	530			
01.01.06	Drainage					
	<i>Drainage sous l'emprise</i>	ml	89			
	<i>Drainage périphérique</i>	ml	80			
01.01.07	Puits de contrôle	U	1			
01.01.08	Evacuation des eaux de drainage diam. 125 CR8	ml	125			
01.01.09	Remblais	m <sup>3</sup>	641			
01.01.10	Préfosse ECOBOX	U	1			
01.01.11	Réseaux HDP	ml	115.00			
01.01.12	Remblaiement fosse géomembranne et béton	m <sup>3</sup>	1800			
	<i>Empierrement de base avec tout-venant 0/100 sur 40 cm d'épaisseur (chemin d'accès)</i>	m <sup>2</sup>	685			
	<b>Sous total lot 01</b>					
<b>01.02</b>	<b>LOT 02 MACONNERIE</b>					
01.02.01	Essai de plaques	U	4			
01.02.02	Implantation	ENS	1			
01.02.03	Radiers ép.25	m <sup>2</sup>	514.00			
01.02.04	Voile beton	m <sup>2</sup>	272.6			
01.02.05	Grillage de protection	ml	26			
01.02.06	Portillon	u	1			
01.02.07	travaux divers					
	<i>Carrotage de daim. 100</i>	U	1			
01.02.08	Variante Fosse en préfabriqué	U	1			
01.02.09	Etanchéité de la fosse béton porcherie 185 m3	U	1			
	<b>Sous total lot 02</b>					
<b>1.03</b>	<b>LOT 03 ELECTRICITE-POMPE DE TRANSFERT</b>					
01.03.01	Alimentation électrique pompe de transfert	U	1			
01.03.02	Pompe de transfert local de départ fosse	U	1			
01.03.03	Alimentation électriques pompe	U	1			
	<b>Sous total lot 03</b>					
	<i>TOTAL € H.T. TCE</i>					
	<i>T.V.A. 20 %</i>					
	<b>TOTAL € T.T.C.</b>					